

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 5 «РЯБИНКА»**

юридический: 155450, РФ, Ивановская область, город Юрьевец, ул. Чернышевского, дом 52, тел. 8(49337) 2-10-30

УТВЕРЖДАЮ:

МКДОУ №5

Заведующий  **Н.А. Тихомирова**

«» **2025 г.**

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.
здания муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №5 «Рябинка»**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	155452, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Суворова, д.3
2	Год постройки	1977
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1682,6
4	Объем здания (куб. метр.)	
5	Теплоснабжающая организация	Общество с ограниченной ответственностью «Районная котельная № 2»
6	Наличие подвала	отсутствует
7	Наличие теплового пункта	имеется
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	Металлопластик, сталь

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2024-2025	с 07.10.2024 по 19.09.2025
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2024-2025	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал

	2024-2025	293.209 (на 01.05.2025)
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2024-2025	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2024-2025	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2024-2025	0

3. Инженерные системы и оборудование объекта

3.1	Тепловой ввод	1
3.2	Тепловой пункт	1
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая
3.4	Схема подключения	
3.5	Внутридомовая система отопления	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	нет
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	имеется
3.8	Материал трубопроводов	сталь
3.9	Водопроводный ввод	имеется
3.10	Водомерный узел	имеется
3.11	Материал трубопроводов	металлопластик
3.12	Электрический ввод	имеется
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется
3.14	Ввод газоснабжения	нет
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	
3.17	Лифты, подъемники	нет

4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта здания по адресу; г.Юрьевец, ул. Советская, д. 143	до 18.07.2025	
2	Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок	до 22.07.2025	
3	Подписание акта сверки расчетов для подтверждения отсутствия задолженности перед ресурсоснабжающей организацией (ООО «Теплоцентральный»)	до 30.05.2025	
4	Испытание оборудования теплопотребляющих установок системы отопления здания на плотность и прочность под давлением.	До 20.08.2025 г.	
5	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 20.09.2025 г.	

СОГЛАСОВАНО:

ООО «РК-2»

Начальник котельной  Л.Н.Журавлев